

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: Капитальный ремонт полов в здании МБОУ СОШ № 6 с.
Новоселище

Адрес: 692673 Приморский край Ханкайский район с. Новоселище ул.
Школьная, 28.

Основные данные и требования:

1. Наименование объекта, адрес. Капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище, 692673 Приморский край Ханкайский район с. Новоселище ул. Школьная д. 28
2. Основание для проектирования Договор на разработку сметной документации на капитальный ремонт полов в здании МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище
3. Заказчик Администрация Ханкайского муниципального района.
4. Проектировщик МКУ «СОД МОУ Ханкайского муниципального района»
5. Основные технико-экономические показатели (этажность, размеры пролетов, наименование залов): этажность - 1 этаж, общая площадь – 1557,3 м²., строительный объем - 5880 м³. Назначение: общеобразовательная школа.
6. Основные требования к архитектурно-планировочному решению по капитальному ремонту полового покрытия в помещениях, рекреации, коридору и кабинетах МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище:
 - 6.1. Выполнить половое покрытие в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПин 2.4.2.2821-10, в соответствии с планом школы согласно технического паспорта.
 - 6.2. Провести ремонт полов в коридоре(2), тамбурах(1; 17; 23; 36), кухне(30), столовой(29), складе продуктов(32) и подсобном помещении(24):
 - 6.2.1. Разобрать деревянное покрытие.
 - 6.2.2. Произвести подсыпку грунтом (дресвой) по всей площади помещений указанных в п. 6.2.

6.2.3. Полы в помещениях указанные в п. 6.2, кроме столовой(29), покрыть керамической плиткой или керамогранитом с антискользящим покрытием.

6.2.4. Полы в столовой(29) – бетонное основание и покрытие линолеумом коммерческим гомогенным, акустическим, атискользящим, толщина 4 мм, класс 34/43, пожарная безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2.

6.3. Провести ремонт полов в кабинетах, за исключением кабинетов № 15 и № 16 (в 2019 году были переоборудованы под туалеты).

6.3.1 Заменить доски в кабинетах поврежденные гнилью.

6.3.2. Выполнить основание фанерой (толщиной 12 мм) по существующему дощатому полу, чтобы устранить щели и провесы.

6.3.3. Постелить линолеум коммерческий гомогенный антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пожарной безопасности Г4, В3, РП1, Д2, Т2).

6.4. Обустроить под половые шахты для инженерных сетей.

Заказчик:

Администрация Ханкайского
муниципального района Приморского края
692684 Приморский край Ханкайский район
с.Камень-Рыболов, ул.Кирова,8
ИНН 2530001532
КПП 253001001
Р\с 40101810900000010002 Дальневосточное
ГУ Банка России г. Владивосток

Подрядчик

МКУ «СОД МОУ Ханкайского
муниципального района»
ИНН 2530007164
КПП 253001001

Место нахождения:

692684, Приморский край, Ханкайский
район, с. Камень-Рыболов, ул.
Октябрьская 10 б

Р\с: 40204810000000000026

Глава муниципального района –
Глава Администрации
муниципального района



А.К. Вдовина

Директор:



И.И. Добрынина